

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków dawnej Apteki
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Langiewicza 19
INWESTOR : Urząd Marszałkowski Kielce
ADRES INWESTORA : Kielce al. IX wieków Kielce
DATA OPRACOWANIA : XII.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
XII.2025

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1		Oznakowanie terenu prac rozbiórkowych	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Zabezpieczenie terenu rozbiórki wraz z wygradzieniem strefy prowadzenia robót rozbiórkowych	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni	ha		
d.1	0102-01	0,03	ha	0,030	
				RAZEM	0,030
2		Budynek nr 1			
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2	szt.		
d.2	0354-07	m2 25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0506-04	291+57	m ²	348,000	
				RAZEM	348,000
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.2	0403-03	poz.5	m ²	348,000	
				RAZEM	348,000
9	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.2	0403-04	poz.5	m ²	348,000	
				RAZEM	348,000
10	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
d.2	0403-08	poz.6	m	60,000	
				RAZEM	60,000
11	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0102-02	(3,75+6,15)*5,4*0,5	m ³	26,730	
				RAZEM	26,730
12	KNR 4-04	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m ³		
d.2	0601-01	30,28*6,2*0,5+30,28*3,3*0,3 6,81*3,3*(0,15+0,5+0,3+0,2+0,3+0,5+0,3) (6,15+9,9)*2*5,4*0,5	m ³ m ³ m ³	123,845 50,564 86,670	
				RAZEM	261,079
13	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.2	0406-02	225	m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
14	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m ³		
d.2	0305-03	6,13*9,9*0,18	m ³	10,924	
				RAZEM	10,924
15	KNR 4-04	Rozebranie stropów płaskich Kleina żeberkowych	m ²		
d.2	0106-03	6,13*9,9	m ²	60,687	
				RAZEM	60,687
16	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.2	0301-03	(222+61)*0,15	m ³	42,450	
				RAZEM	42,450
17	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m ³		
d.2	0101-06	30,3*2*0,5+6,81*6*0,4 (6,15+9,9)*2*1,1*0,5	m ³ m ³	46,644 17,655	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Budynek nr 2		RAZEM	64,299
18	KNR 4-04 d.3 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 141	m ² m ²	 141,000	 141,000
				RAZEM	141,000
19	KNR 4-04 d.3 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 148+56	m ² m ²	 204,000	 204,000
				RAZEM	204,000
20	KNR 4-04 d.3 0305-08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm (148+56)*0,15	m ³ m ³	 30,600	 30,600
				RAZEM	30,600
21	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 50	m m	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
22	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
23	KNR 4-04 d.3 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.18	m ² m ²	 141,000	 141,000
				RAZEM	141,000
24	KNR 4-04 d.3 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych poz.18	m ² m ²	 141,000	 141,000
				RAZEM	141,000
25	KNR 4-04 d.3 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe poz.21	m m	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
26	KNR 4-01 d.3 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m ² 1,4*1,5*12	m ² m ²	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
27	KNR-W 3 d.3 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 150	m ² m ²	 150,000	 150,000
				RAZEM	150,000
28	KNR 4-04 d.3 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 6,81*3,3*(0,15+0,5+0,3+0,2+0,3+0,5+0,3)	m ³ m ³	 50,564	 50,564
				RAZEM	50,564
29	KNR 4-04 d.3 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny (36,18+4,4)*2*0,45*3 11,7*0,45*5 5*0,3*5 10*0,2*4 14,4*0,3*3 4*5*0,2*3	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 109,566 26,325 7,500 8,000 12,960 12,000	 176,351
				RAZEM	176,351
30	KNR 4-04 d.3 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm 5,15*10,7*0,18	m ³ m ³	 9,919	 9,919
				RAZEM	9,919
31	KNR 4-04 d.3 0106-03	Rozebranie stropów płaskich Kleina żeberkowych 5,15*10,7	m ² m ²	 55,105	 55,105
				RAZEM	55,105
32	KNR 4-04 d.3 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grubości do 15 cm (270+11*5,7)*0,15	m ³ m ³	 49,905	 49,905
				RAZEM	49,905
33	KNR 4-04 d.3 0101-06	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 36,3*0,5+11*0,5+20*0,5 (6,15+9,9)*2*1,1*0,5	m ³ m ³ m ³	 33,650 17,655	 51,305
				RAZEM	51,305
4		Wiata stalowa			
34	KNR 4-04 d.4 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40*0,12	m ³	4,800	
				RAZEM	4,800
35	KNR 4-04 d.4 0806-01	Przecinanie poprzeczne piłą ręczną stalowych ceowników	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
36	KNR 4-04 d.4 0808-05	Przecinanie poprzeczne piłą ręczną stalowych kątowników równoramien- nych o wym. 50x50x4-6 mm	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
37	KNR 4-04 d.4 0811-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normal- nych o wysokości 80-100 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
38	KNR 4-04 d.4 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		41	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
5		Prace pomocniczne			
39	d.5 analiza indy- widualna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	d.5 analiza indy- widualna	Zapypka fundamentów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	d.5 analiza indy- widualna	Wykonanie skarpy oporowej z gruzobetonu	mb		
		70	mb	70,000	
				RAZEM	70,000
42	KNNR 1 d.5 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		24*40	m ²	960,000	
				RAZEM	960,000