

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - III piętra  
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Targowa 18  
INWESTOR : Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  
ADRES INWESTORA : Kielce ul. IX Wieków Kielc 3  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : A. Równicka  
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2007

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.01.2007

Data zatwierdzenia

## Załącznik nr 1

Rob rem III p ul Targowa.PRD

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty demontażowo - rozbiórkowe</b>			
d.1	<b>NNRNKB 202 2702-01 analogia</b>	(z.V) Częściowy demontaż sufitu podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast. profili poprz. o dług. 60 cm do ponownego montażu $3,20 \times 6,61 = 21,15$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.150</b>
<b>2</b>	<b>KNR 4-04 0504-06</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowej - rulony - Pom. 312, 313, 314, 316, 318, 319, 317A i B; 311 $20,80 + 20,60 + 16,20 + 30,30 + /13,70 + 14,60/ + 15,50 + 14,60 \times 2 + 14,62 = 175,52$	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	175.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.520</b>
<b>3</b>	<b>KNR 4-04 0504-06</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - Pom. 321, 320, 315 $28,40 + 29,60 + 38,50 + 13,53 = 110,03$	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	110.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.030</b>
<b>4</b>	<b>KNR 4-01 0354-10</b>	Wykucie z muru ościeżnicy stalowej o pow.ponad 2 m2 $1,00 \times 2,05 = 2,05$	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>5</b>	<b>KNR 4-04 0303-01</b>	Rozebranie ścian żelbetowych o grub. 10 cm $4,56 \times 3,00 \times 0,10 = 1,37$	m <sup>3</sup>		
d.1			m <sup>3</sup>	1.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.370</b>
<b>6</b>	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl. do 19 km - wysypisko w Promniku /nakłady na 1 km/ 13.46	m <sup>3</sup>		
d.1			m <sup>3</sup>	13.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.460</b>
<b>7</b>	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 18 13.46	m <sup>3</sup>		
d.1			m <sup>3</sup>	13.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.460</b>
<b>2</b>		<b>Roboty remontowo - montażowe</b>			
<b>8</b>	<b>KNR 2-02 2003-02</b>	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01 $6,20 \times 3,00 = 18,60$ minus $1,00 \times 2,05 = 2,05$ 16.55	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	16.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.550</b>
<b>9</b>	<b>KNR 2-02 2003-02</b>	Uzupełnie otworu w korytarzu - ścianka dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01 $1,20 \times 2,05 = 2,46$	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	2.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.460</b>
<b>10</b>	<b>KNR 2-02 1016-02</b>	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt.		
d.2			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Ponowny montaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone $0,90 \times 2,05 \times 1 = 1,85$	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
<b>12</b>	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm /nakłady na gr. 5 mm/ wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - Pom. 321, 320 $28,40 + 29,60 + 13,53 = 71,53$	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	71.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.530</b>
<b>13</b>	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 71.53	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	71.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.530</b>
<b>14</b>	<b>NNRNKB 202 2702-01</b>	(z.V) Ponowny montaż sufitu podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm Pom. 320	m <sup>2</sup>		
d.2					

- 2 -

## Załącznik nr 1

Rob rem III p ul Targowa.PRD

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21.15	m <sup>2</sup>	21.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.150</b>
15 d.2	<b>NNRNKB 202 2702-01</b>	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast profilu poprz.o dług. 60 cm Pom. 321 28.48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.480</b>
16 d.2	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow. nierówności 494.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	494.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>494.890</b>
17 d.2	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - Pom. 317, 315, 312 14,60 + 14,60 + 38,50 + 20,80 = 88.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	88.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.500</b>
18 d.2	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - Pom. 312, 315, 317A, 317B, 320, 321, 310, 311 + fragment korytarza 3,00 x /6,50 x 2 + 3,23 x 2/ = 58,38 minus okna 1,90 x /1,20 + 0,90 + 0,60/ = 5,13 3,00 x /6,22 x 2 + 6,20 x 2/ = 74,52 minus okna 5,13 x 2 = 10,26 3,00 x /3,20 x 2 + 4,56 x 2/ = 46,56 minus okna 5,13 3,00 x /3,20 x 2 + 4,56 x 2/ = 46,56 minus okna 5,13 3,00 x /3,60 + 6,61 x 2/ = 50,46 minus okna 5,13 3,00 x /9,42 x 2 + 6,61 x 2/ = 96,18 minus okna 5,13 x 3 = 15,39 /3,20 x 2 + 4,57 x 2/ x 3,00 = 46,62 minus okna 5,15 drzwi 1,50 x 2,05 = 3,08 /3,20 x 2 + 4,57 x 2/ x 3,00 = 46,62 minus okno 5,13 2,30 x /5,60 + 0,35 x 2/ = 14,49 420.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	420.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.880</b>
19 d.2	<b>KNR 2-02 1113-01</b>	Posadzki z wykładziny dywanowej rulonowe klejone do podkładu - Pom. 321, 320, 319, 318, 316, 315, 314, 313, 312, 317A i B, 311, 310 28,40 + 29,60 + 15,50 + 13,70 + 14,60 + 30,30 + 38,50 + 16,20 + 20,60 + 20,80 + 13,50 + 14,60 x 2 + 14,62 x 2 = 300.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	300.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.140</b>
20 d.2	<b>KNR 2-02 1113-06</b>	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 345.16	m		
			m	345.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.160</b>
21 d.2	<b>KNR 5-08 0211-02</b>	Przewody kabelkowe n.t. w powłociepolicewinitowej - YDY 3 x 2,5 - mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu. 7,00 x 2 + 9,60 + 4,60 = 28.20	m		
			m	28.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.200</b>
22 d.2	<b>KNR 5-08 0209-01</b>	Przewod wtynkowy - YDY 3 x 2,5 - układany w tynku 4 x 3,00 + 3,20 + 4,60 + 3 x 3,00 = 28.80	m		
			m	28.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.800</b>
23 d.2	<b>KNR 5-08 0302-01</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek końcowych bakelitowych o śr. do 60 mm 10	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24 d.2	<b>KNR 5-08 0309-02</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 10	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
25 d.2	<b>KNR 5-08 0302-03</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80 mm; 10	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

## Załącznik nr 1

Rob rem III p ul Targowa.PRD

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.2	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłkowa	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>