

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty demontażowo - rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie zabudowy otworu drzwiowego z płyt spłasnionych pomiędzy pom. 23a i 22	m ²		
d.1	0426-04	1,10 x 2,10 = 2,31	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
2	KNR 4-04	Rozebranie wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Pom. 30, 29, 28, 27, 27a, 26, 25, 24, 23, 22, 22, 21, 20, 20a, 19, 18, 17, 16, 15 + 7, 6 lp.	m ²		
d.1	0504-06	40,30 + 17,40 + 15,60 + 21,90 + 10,30 + 10,30 + 21,10 + 21,90 + 21,90 + 31,90 + 5,10 + 17,80 + 21,50 + 23,60 + 23,40 + 23,40 + 24,20 + 19,90 x 2 + 20,50 + 23,79 + 55,30 = 490,99	m ²	490.990	
				RAZEM	490.990
3	KNR 4-01	Demontaż ościeżnic + skrzydła pom. - 29 a 30, 24, 23 a 24, 23, 22, 20, 19	szt.		
d.1	0354-07	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 2-02	Demontaż szaf wnekowych dwudrzwiowe - pom. 29, 28, 27, 27a, 25, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 16	m ²		
d.1	1021-03	/1,40 + 0,40/ x 2,50 = 4,50			
	analogia	/1,90 + 0,40/ x 2,80 = 6,44			
		/1,90 + 0,40/ x 2,80 = 6,44			
		/1,90 + 0,40/ x 2,80 = 6,44			
		/1,40 + 0,40/ x 2,80 = 5,04			
		/1,90 + 0,40/ x 2,80 = 6,44			
		/3,20 + 0,40/ x 2,80 = 10,08			
		/3,00 + 0,40/ x 1,80 = 6,12			
		/1,70 + 0,40/ x 3,00 = 6,30			
		/1,40 + 0,40/ x 2,80 = 5,04			
		/1,40 + 0,40/ x 2,80 = 5,04			
		/1,90 + 0,40/ x 2,80 = 6,44			
		17,32	m ²	17.320	
				RAZEM	17.320
5	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian - deska odbojowa - pom. 27	m ²		
d.1	0426-04	0,30 x 3,90 = 1,17	m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grub. do 15 cm z płyt G-K - pom. 30 a 29	m ²		
d.1	0348-06	3,00 x 5,20 = 15,60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
7	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl. do 19 km - wysypisko w Promniku /nakłady na 1 km/	m ³		
d.1	0108-11	30,34	m ³	30.340	
				RAZEM	30.340
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	30,34	m ³	30.340	
				RAZEM	30.340
2 Roboty remontowo - budowlane					
9	KNR 2-02	Uzupełnienie otworu drzwiowego - ścianka dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01-	m ²		
d.2	2003-02	pom. 23 a 22, 24 a 23 1,10 x 2,10 = 1,00 x 2,05 = 2,05 4,36	m ²	4.360	
				RAZEM	4.360
10	KNR 2-02	Montaż ościeżnic stalowych - dwukrotnie malowane FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych - pom. 24, 23, 22, 20, 19,	szt.		
d.2	1016-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych jednodzielných pełnych o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1017-02	0,90 x 2,05 x 5 = 9,23	m ²	9.230	
				RAZEM	9.230