

Budynek Międzynarodowego Centrum Kultur

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. TOM XVI. DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA		
			1.1. MONTAŻ OBEJM ZATRZASKOWYCH I DRABINEK KABLOWYCH ORAZ PRZEBICIA POŻAROWE		
1	KNNR 5 1207/05		Wykucie bruzd pod przewody DSO w cegle	m	900,000
2	KNNR 5 1208/01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	900,000
3	KNNR 5 1101/01		Montaż obejmy zatraskowej OZ/E90	szt.	5.020,000
4	KNNR 5 1201/05		Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie	szt.	20,000
5	KNNR 5 1201/04		Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie	szt.	20,000
6	KNNR 5 1105/01		Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	40,000
7	KNNR 5 0114/04		Zabezpieczenie ognioodporne w stropie z rur o śr. do 40 mm	szt.	42,000
8	KNNR 5 0114/08		Zabezpieczenie ognioodporne w ścianie z rur o śr. do 40 mm	szt.	40,000
9	KNNR 5 1209/06		Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	130,000
10	KNNR 5 1209/08		Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	160,000
			1.2. OPRZEWODOWANIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ DŹWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO		
11	KNNR 5 0210/01		Kable HTKSH1x2x1,5 PH90 układane na obejmach zaciskowych	m	6.040,000
12	KNNR 5 0209/04		Kable HTKSH1x2x1,5 PH90 układane na drabinkach	m	720,000
13	KNNR 5 0212/01		Kable HTKSH1x2x1,5 PH90 układane w kanałach elektroinstalacyjnych	m	30,000
14	KNNR 5 1203/08		Zakoczenie kabli HTKSH1x2x1,5 PH90	szt.żył	710,000
15	KNR 5-06 0803/06		Instalowanie głośnika typu EVAC w metalowej obudowie 9/6 W na ścianie z cegły	szt.	192,000
16	KNR 5-06 0804/09		Instalowanie głośnika 9/6 W, maskownica metalowa, okrągły na suficie betonowym	szt.	274,000
17	KNR 5-06 0808/11		Instalowanie projektorów dźwięku 20W na gotowych konstr. na ścianie betonowej	szt.	159,000
18	KNR 5-06 0808/08		Instalowanie kolumn głośnikowych line array 90/60W na gotowych konstr. na ścianie z cegły	szt.	6,000
19	KNR 5-06 0807/04		Instalowanie głośników tubowych 25W na ścianie z cegły	szt.	13,000
20	KNR 5-06 0406/08		Instalowanie karty nadzoru linii głośnikowej	szt.	76,000
21	KNR 5-06 0104/06		Montaż stojaka wzmacniaczy mocy Nr 1, 800x800, 19", 42U	stojak.	1,000
22	KNR 5-06 0205/07		Montaż w stojaku Nr 1 - blok zasilania		