

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty remontowe				
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - stropy I p. $2,60 \times 2,20 + 1,0 \times 2,60 + 1,70 \times 2,60 = 12,74$ II p. $1,90 \times 5,60 + 1,90 \times 2,70 + 2,90 \times 3,90 = 27,08$ - ściany I p. $0,90 \times 2,60 \times 2 + 2,20 \times 2 + 1,00 \times 2 + 2,60 \times 2 + 1,70 \times 2 + 2,60 \times 2 = 22,86$ II p. $0,75 \times 1,90 \times 2 + 5,60 \times 2 + 1,90 \times 2 + 2,70 \times 2 + 2,90 \times 2 + 3,90 \times 2 = 28,35$ 91,03	m ²		
			m ²	91.030	
				RAZEM	91.030
d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 91.03	m ²		
			m ²	91.030	
				RAZEM	91.030
d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 39.82	m ²		
			m ²	39.820	
				RAZEM	39.820
d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 51.21	m ²		
			m ²	51.210	
				RAZEM	51.210
d.1	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² I p. $0,90 \times 2,00 \times 6 \times 2 = 21,60$ II p. $0,90 \times 2,00 \times 7 \times 2 = 25,20$ 46.80	m ²		
			m ²	46.800	
				RAZEM	46.800
d.1	KNR 4-01 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych $46,80 \times 0,5 =$ 23.40	szt.		
			szt.	23.400	
				RAZEM	23.400
d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie - kanał wentylacyjny I p. $0,40 \times 2 + 0,30 \times 2 = 1,40$ 3.64	m ²		
			m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
d.1	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych - I p. 2.20	m		
			m	2.200	
				RAZEM	2.200
d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm - II p. $3,0 + 1,90 + 2,50 + 2,70 \times 2 =$ 12.80	m		
			m	12.800	
				RAZEM	12.800
d.1	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków drzwiowych wpuszczanych zwykłych I p. - 3 szt II p. - 2 szt. 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
d.1	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami I p. - 6 szt II p. - 7 szt 13	szt.		
			szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
d.1	KNR 2-02 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów pod montaż płyty glazurowanej z kształtów metal. $1,70 \times 0,92 = 1,56$ 1.56	m ²		
			m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
d.1	KNR 2-02 1021-07	Wymiana szafki zlewozmywakowej - II p. $1,00 \times 0,80 =$ 0.80	m ²		
			m ²	0.800	
				RAZEM	0.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02	Wymiana szafki wiszącej dwudrzwiowej - l.p.	m ²		
d.1	1021-11	1,00 x 0,70 = 0.70	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
15	KNR 2-02	Demontaż szafki zlewozmywakowej - l.p.	m ²		
d.1	1021-07 analogia	1,20 x 0,80 = 0.96	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
2 Roboty remontowe sanitarne					
16	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
d.2	0223-03	l.p. - 3 szt llp. - 4 szt 7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR 4-02	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem - llp.	kpl.		
d.2	0228-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzy- wa	kpl.		
d.2	0219-02	l.p. - 1 szt llp. - 5 szt + postument porcelanowy 6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.2	0121-01	l.p. - 1 szt llp. - 5 szt 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4-02	Demontaż zmywaka kuchennego - l.p.	kpl.		
d.2	0235-04	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02	Demontaż baterii zmywakowej - l.p.	szt.		
d.2	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm - montaż - l.p.	szt.		
d.2	0115-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - l.p.	szt.		
d.2	0221-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Roboty remontowe elektryczne					
24	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.3	1134-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-03	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych metalowych do przykręca- nia na betonie	szt.		
d.3	0601-04	l.p. - 2 szt llp. - 5 szt 7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
26	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzy- biegunowych do 16 A - llp.	szt.		
d.3	0507-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego - llp.	szt.		
d.3	0308-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przeszkodowych - plafony - przykręcanych	szt.		
d.3	0507-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.3	KNR 5-08 0815-06	Montaż wentylatorów wyciągowych elektr. - kable 2-żyłowe Cu do 6 mm ² lp. - 2 szt llp. - 2 szt. 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	Wywóz materiałów z demontażu				
30 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z demontażu - sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 19 km - wysypisko w Promniku /nakłady na 1 km/ 3.36	m ³		
			m ³	3.360	
				RAZEM	3.360
31 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów z demontażu - sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km 3.36	m ³		
			m ³	3.360	
				RAZEM	3.360