

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku $(8*2+3.5*2)*0.8$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
2	<b>KNR 4-04 0508-05</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 8*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
3	<b>KNR 4-04 0803-01</b>	Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
4	<b>KNR 4-04 0704-01</b>	Demontaż rur stalowych przy użyciu palnika tlenowego - słupy podtrzymujące konstrukcję dachu 2.5*2	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	<b>KNR 4-04 0102-08</b>	Rozebranie murów wolnostojących na zaprawie cementowo-wapiennej /ściany przystanku/ $2.2*(7.44+1.46+1.46)*0.2$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.558</b>
6	<b>KNR 4-01 0104-02</b>	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 1.2*4.558*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.564	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.564</b>
7	<b>KNR 4-04 0303-08</b>	Rozebranie ścian gruzobetonowych o grub.do 30 cm - fundamenty poz.5*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.470</b>
8	<b>KNR 4-01 0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.7+poz.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.028</b>
9	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 poz.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.028</b>
10	<b>KNR 4-01 0105-02</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III poz.7+poz.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.034	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.034</b>
11	<b>KNR 4-04 1107-01</b>	Transport złomu z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 0.90	t t	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
12	<b>KNR 4-04 1107-04</b>	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 0.9	t t	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
13	<b>niekatalogowa wycena indywidualna</b>	Utylizacja gruzu poz.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.028</b>
14	<b>niekatalogowa wycena indywidualna</b>	Utylizacja płyt azbestowych - eternit falisty poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
15	<b>KNR 2-01 0413-03 analogia</b>	Wyrównanie terenu po robotach wyburzeniowo rozbiórkowych 0.008	ha ha	0.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.008</b>