
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO
ADRES INWESTYCJI : 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124
INWESTOR : CENTRUM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
ADRES INWESTORA : 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124
WYKONAWCA ROBÓT : FIRMY BUDOWLANE
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2014

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|
| 1 | | roboty malarskie | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.45*4.15 (1.45+4.15)*3-1*1.45*1.68+1*(1.78*2+1.45)*0.4 | m ² m ² m ² | 6.018 16.368 | |
| | | | | RAZEM | 22.386 |
| 2 | KNR 2-02 d.1 2009-02 analogia | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1.45+4.15)*3-1*1.45*1.68+1*(1.78*2+1.45)*0.4 | m ² m ² | 16.368 | |
| | | | | RAZEM | 16.368 |
| 3 | KNR 2-02 d.1 2009-04 analogia | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1.45*4.15 | m ² m ² | 6.018 | |
| | | | | RAZEM | 6.018 |
| 4 | ZKNR C-1 d.1 0415-01 analogia | gruntowanie powierzchni pod malowanie 1.45*4.15 (1.45+4.15)*3-1*1.45*1.68+1*(1.78*2+1.45)*0.4 | m ² m ² m ² | 6.018 16.368 | |
| | | | | RAZEM | 22.386 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.45*4.15 | m ² m ² | 6.018 | |
| | | | | RAZEM | 6.018 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.45+4.15)*3-1*1.45*1.68+1*(1.78*2+1.45)*0.4 | m ² m ² | 16.368 | |
| | | | | RAZEM | 16.368 |
| 2 | | posadzki | | | |
| 7 | KNR 4-04 d.2 0504-07 analogia | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 1.45*4.15 | m ² m ² | 6.018 | |
| | | | | RAZEM | 6.018 |
| 8 | KNR 4-04 d.2 1101-02 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km 1.45*4.15*0.01 | m ³ m ³ | 0.060 | |
| | | | | RAZEM | 0.060 |
| 9 | KNR AT-23 d.2 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.45*4.15 | m ² m ² | 6.018 | |
| | | | | RAZEM | 6.018 |
| 10 | KNR AT-23 d.2 0101-06 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 1.45*4.15 | m ² m ² | 6.018 | |
| | | | | RAZEM | 6.018 |
| 11 | KNR AT-23 d.2 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.45*4.15 | m ² m ² | 6.018 | |
| | | | | RAZEM | 6.018 |
| 12 | KNR AT-23 d.2 0206-03 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 1.45*4.15 | m ² m ² | 6.018 | |
| | | | | RAZEM | 6.018 |
| 3 | | CO | | | |
| 13 | KNR 2-15 d.3 0419-03 analogia | Grzejniki stalowe - Purmo CV22/900 wraz z kpl. zawieszenia 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | KNR INSTAL d.3 0301-03 | Rurociągi c.o. miedziane lutowane 2 | m m | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 15 | KNR INSTAL d.3 0304-02 | Podjeście do pionu c.o. 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNR INSTAL d.3 0305-01 | Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------|---|------|--------------|--------------|
| 17 | KNR INSTAL | Zawór termostatyczny do regulacji c.o. | szt. | | |
| d.3 | 0309-07 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 | KNR INSTAL | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. | szt. | | |
| d.3 | 0309-09 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |