
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA NA POMOCE NAUKOWE
ADRES INWESTYCJI : 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124
INWESTOR : CENTRUM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
ADRES INWESTORA : 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124
WYKONAWCA ROBÓT : FIRMY BUDOWLANE
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		roboty malarskie			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	4*6 (4+6)*3-5*1.87*2.06+5*(2.06*2+1.87)*0.4	m ² m ²	24.000 22.719	
				RAZEM	46.719
2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02 analogia	(4+6)*3-5*1.87*2.06+5*(2.06*2+1.87)*0.4	m ²	22.719	
				RAZEM	22.719
3	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04 analogia	4*6	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
4	ZKNR C-1	gruntowanie powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	0415-01 analogia	4*6 (4+6)*3-5*1.87*2.06+5*(2.06*2+1.87)*0.4	m ² m ²	24.000 22.719	
				RAZEM	46.719
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	4*6	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(4+6)*3-5*1.87*2.06+5*(2.06*2+1.87)*0.4	m ²	22.719	
				RAZEM	22.719
2		posadzki i rozbiórki			
7	KNR 4-04	Rozebranie ścianki działowej	m ²		
d.2	0404-07 analogia	4*3	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek	m ²		
d.2	0501-05	4*6	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
d.2	1101-02 1101-05	4*6*0.02 4*3*0.1	m ³ m ³	0.480 1.200	
				RAZEM	1.680
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1102-02 1102-03	4*6	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Granit"	m ²		
d.2	1112-05	4*6	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu zgrzewane	m		
d.2	1113-07	(4+6)*2	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3		CO			
13	KNR 2-15	Grzejniki stalowe - Purmo CV22/500- dł 1400 wraz z kpl. zawieszenia	kpl.		
d.3	0419-03 analogia	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR INSTAL	Rurociągi c.o. miedziane lutowane	m		
d.3	0301-03	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR INSTAL	Podesty do pionu c.o.	szt.		
d.3	0304-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR INSTAL	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR INSTAL d.3 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR INSTAL d.3 0309-09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000