

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|----------------------|-----------------|------------------|
| 1 | | Budowa sieci teletechnicznej | | | |
| 1 | ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III. 3 | szt. szt. | 3.00 | 3.000 |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 2 | ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2p w gruncie kategorii III. 6 | szt. szt. | 6.00 | 6.000 |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 3 | ZN-97/TP d.1 S.A. 040 0102-02 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie 492 | m m | 492.00 | 492.000 |
| | | | | RAZEM | 492.000 |
| 4 | KNR 5-01 d.1 0602-07 | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny 2220 | m m | 2220.00 | 2220.000 |
| | | | | RAZEM | 2220.000 |
| 5 | ZN-97/TP d.1 S.A. 039 0601-01 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód 1 | złącz. złącz. | 1.00 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | ZN-97/TP d.1 S.A. 039 0601-02 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód 23 | złącz. złącz. | 23.00 | 23.000 |
| | | | | RAZEM | 23.000 |
| 7 | ZN-97/TP d.1 S.A.-039 0607-01 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica skrzynkowa /1 spaj.światłowód 1 | złącz. złącz. | 1.00 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | ZN-97/TP d.1 S.A.-039 0607-02 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica skrzynkowa /każdy nast.spaj.światłowód 23 | złącz. złącz. | 23.00 | 23.000 |
| | | | | RAZEM | 23.000 |
| 9 | ZN-97/TP d.1 S.A.-039 0901-09 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z kabla / odc.kontrolny /1 zmierz.światłow. 1 | odc. odc. | 1.00 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | ZN-97/TP d.1 S.A.-039 0901-01 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (1 zmierz.światłow.) 23 | odc. odc. | 23.00 | 23.000 |
| | | | | RAZEM | 23.000 |
| 11 | ZN-97/TP d.1 S.A.-039 0902-01 | Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną /1 zmierzony światłow. 1 | odc. odc. | 1.00 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | ZN-97/TP d.1 S.A.-039 0902-02 | Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną /każdy nast.zmierzony światłow. 23 | odc. odc. | 23.00 | 23.000 |
| | | | | RAZEM | 23.000 |