



Załącznik nr 1
DPR.V.45.53.14.2014
Kielce, dn. 17.09.2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

dotyczący usługi wykonania drobnych prac remontowych, malowania i tapetowania w ramach adaptacji pomieszczeń dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (Kielce, Sandomierz, Busko-Zdrój).

Kod CPV: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45.26.25.20 - Roboty murowe
45.41.00.00 - Tynkowanie
45.44.21.00 – Roboty malarskie

CZĘŚĆ I. SIEDZIBA – KIELCE

Uwaga! Projekty tapet i malowanie ścian muszą zostać wykonane wg projektu aranżacji wnętrz, przedstawionego przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1a (wizualizacja) i 1b (wzory tapet i naklejek) do niniejszego zapytania. Wykonanie tapet podlega nadzorowi autorskiemu, sprawowanemu przez autora projektu i wymaga jego akceptacji. Kontakt z autorem projektu zostanie podany wybranemu Wykonawcy po rozpatrzeniu ofert.

Zamawiający zapewnia projekty graficzne wzorów tapet sformatowane w odpowiednich plikach gotowych do wykorzystania i wydruku. Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (dwa lokale): termin wykonania – 14 dni od daty podpisania umowy (prace mogą być wykonywane w dni robocze od poniedziałku do soboty, w godz. 7.00-22.00):

1. lokal - 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 1j parter – prace remontowe, malowanie, tapetowanie:

- przygotowanie i zagruntowanie podłoża, powierzchnia ok. **274 m²**,
- malowanie emulsją lateksową białą sufitu, powierzchnia ok. **91 m²**,
- malowanie ścian emulsją lateksową w kolorze białym, powierzchnia ok. **131 m²**,
- położenie tapet (na podkładzie flizelinowym, pokrytych zabezpieczającym laminatem płynnym) na ścianach, powierzchnia ok. **52 m²**;
 - tapeta nr 1 „logo” wymiary 6,20 m x 2,85 m
 - tapeta nr 2 „poczekalnia” wymiary 3,90 m x 3,25 m
 - tapeta nr 3 „punkt konsultacyjny” wymiary 5,36 m x 3,25 m
 - tapeta nr 4 „poziome pasy” wymiary 4,88 m x 0,4 m i 5,02 m x 0,4 m
- położenie naklejek z folii samoprzylepnej na przegrodach w boksach, 8 sztuk naklejek o wymiarach 1,30 m x 0,88 m i 4 sztuk naklejek o wymiarach 0,65 m x 0,88 m. Całkowita powierzchnia naklejek to ok. **12 m²**.

2. lokal - 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 1/10 I piętro – malowanie:

- przygotowanie i zagruntowanie podłoża, powierzchnia ok. **152 m²**,
- malowanie emulsją lateksową białą sufitu, powierzchnia ok. **17 m²**,
- malowanie emulsją lateksową grafitową sufitu, powierzchnia ok. **23 m²**,
- malowanie ścian emulsją lateksową w kolorze beżowym, powierzchnia ok. **112 m²**.



CZĘŚĆ II. SIEDZIBA – SANDOMIERZ

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 34, pok. nr 2 i 3, termin wykonania – 7 dni od daty podpisania umowy (prace mogą być wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00):

1. malowanie dwóch pokoi biurowych:

Pokój nr 2

- przygotowanie i zagruntowanie podłoża, powierzchnia **ok. 53 m²**,
- malowanie emulsją lateksową białą sufitu, powierzchnia **ok. 13 m²**,
- malowanie ścian emulsją lateksową w kolorze białym, powierzchnia **ok. 40 m²**,

Pokój nr 3

- przygotowanie i zagruntowanie podłoża, powierzchnia **ok. 55 m²**,
- malowanie emulsją lateksową białą sufitu, powierzchnia **ok. 14 m²**,
- malowanie ścian emulsją lateksową w kolorze białym, powierzchnia **ok. 41 m²**.

2. prace związane z wykonaniem otworu w ścianie działowej:

Długość ściany działowej to ok. 4,60 m, wysokość 2,70 m. Otwór łączący dwa pokoje ma być szerokości 1,60 m i maksymalnie wysoki (szkic - zał. nr 1c). Całość konstrukcji ma zapewniać bezpieczeństwo.

CZĘŚĆ III. SIEDZIBA BUSKO – ZDRÓJ

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15, pok. nr 5, termin wykonania – 7 dni od daty podpisania umowy (prace mogą być wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30):

1. malowanie pokoju biurowego:

- przygotowanie i zagruntowanie podłoża, powierzchnia **ok. 62 m²**,
- malowanie emulsją lateksową białą sufitu, powierzchnia **ok. 15 m²**,
- malowanie ścian emulsją lateksową w kolorze białym, powierzchnia **ok. 47 m²**.

DODATKOWE WYMAGANIA:

1. Prace będą wykonywane przy użyciu materiałów Wykonawcy (tapety zgodne z projektem Zamawiającego).
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia oraz materiały zabezpieczające przed zabrudzeniem (folie, taśmy).
3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek właściwego zabezpieczenia przed zabrudzeniem, uszkodzeniem elementów wyposażenia oraz posprzątania po wykonaniu usługi.
4. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego na wykonane roboty i zastosowane materiały wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Z-ca Dyrektora Departamentu
Polityki Regionalnej

Tomasz Janusz

P. Golski
14.09.2014 r.