

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA - ŚWIETLICA  
ADRES INWESTYCJI : 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124  
INWESTOR : CENTRUM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH  
ADRES INWESTORA : 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124  
WYKONAWCA ROBÓT : FIRMY BUDOWLANE  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska  
DATA OPRACOWANIA : 12.11.2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.11.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1</b>		<b>roboty malarskie</b>						
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 30.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.7100				
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10.7100				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
2	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian obmiar = 33.072 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.376 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12.4351				
2*		-- M -- wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) 0.1 kg/m <sup>2</sup>	kg	3.3072				
3*		Ciasto wapienne 0.0003 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0099				
4*		Gips budowlany szpachlowy 0.000004 t/m <sup>2</sup>	t	0.0001				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 86.400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.2080				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003 t/m <sup>2</sup>	t	0.0259				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
4	KNR 2-02 d.1 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 63.600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.2426 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15.4294				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00327 t/m <sup>2</sup>	t	0.2080				
3*		woda 0.00213 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.1355				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2544				
6*		wyciąg 0.02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.2720				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		samochód dostawczy 0.9 t 0.0032 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2035				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
5 d.1	KNR 2-02 2009-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar = 22.800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.2732 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6.2290				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.00336 t/m <sup>2</sup>	t	0.0766				
3*		woda 0.00218 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0497				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0912				
6*		wyciąg 0.02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.4560				
7*		samochód dostawczy 0.9 t 0.0033 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0752				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
6 d.1	ZKNR C-1 0415-01 analogia	gruntowanie powierzchni pod malowanie obmiar = 86.400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.07 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6.0480				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca ATLAS Uni-Grunt 0.5 kg/m <sup>2</sup>	kg	43.2000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
7 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 22.800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.7132				
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna 0.298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6.7944				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
8 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 63.600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7.5684				
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna 0.286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	18.1896				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
9 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 20.000 m	m					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.22 r-g/m	r-g	4.4000				
2*		-- M -- Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała 0.014+0.013=0.027 dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	0.5400				
3*		benzyna do lakierów 0.006 dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	0.1200				
4*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.2 ark/m	ark	4.0000				
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
10 d.1	KNR 2-02 1113-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) wykładzina Inwestora obmiar = 28.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.2795 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7.8260				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1.5 %(od R)	%	1.5000				
3*		-- S -- wyciąg 0.0027 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0756				
4*		samochód dostawczy 0.9 t 0.0015 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0420				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
11 d.1	KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichloru winylu do wykładzin dywanowych obmiar = 22.500 m	m					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.1103 r-g/m	r-g	2.4818				
2*		-- M -- listwy przyściennne z PCW systemowe do wykładzin dywanowych 1.07 m/m	m	24.0750				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m	m-g	0.0045				
5*		samochód dostawczy 0.9 t 0.0003 m-g/m	m-g	0.0068				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
12 d.1	kalk. własna	wymiana krtek wentylacyjnych obmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.2795 r-g/szt	r-g	0.2795				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- kratka wentylacyjna 1 szt/szt	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od R)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0027 m-g/szt	m-g	0.0027				
5*		samochód dostawczy 0.9 t 0.0015 m-g/szt	m-g	0.0015				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
13	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi obmiar = 40.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SK) 0.28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	11.2000				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 25 %(od R)	%	25.0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

PODSUMOWANIE

		roboty malarskie			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Koszty zakupu [Kz]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
		<b>OGÓŁEM</b>			

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Koszty zakupu [Kz]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
VAT [V]					
RAZEM					
		<b>OGÓŁEM</b>			

Słownie: