

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROPOZNANIEM CENOWYM NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN:

### **„ZAŁOŻENIE NA BUDYNKU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Z REJESTRACJĄ NA DYSKU TWARDYM”**

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), i art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

#### **1. Nazwa zamawiającego:**

**Policealna Szkoła Medyczna  
im. Hanny Chrzanowskiej  
ul. Kielecka 7  
26 – 026 Morawica  
NIP 657-21-22-084  
Tel/fax 41 311 46 80**

**[www.szkola-medyczna.com.pl](http://www.szkola-medyczna.com.pl)**

**email:szkolamedyczna@o2.pl**

#### **2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań i parametrów technicznych:**

Zestaw do telewizji przemysłowej obejmuje 4 kamery zewnętrzne umożliwiające rejestrację zdarzeń na zewnątrz budynku, w kolorze i rozdzielczości wystarczającej do identyfikacji osób, 3 kamery wewnętrzne , urządzenie rejestrujące – kolorowy monitor oraz urządzenia dodatkowe niezbędne do zainstalowania zestawu. Do utrwalenia obrazu i dźwięku służą urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu cyfrowego oraz odpowiednie do tych urządzeń nośniki informacji. Instalowane urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu powinny spełniać wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV.

**2.1. Zakup urządzeń i materiałów o minimalnych parametrach technicznych określonych w poniższym zestawieniu:**

<b>L.p</b>	<b>Nazwa i cechy charakterystyczne urządzeń i materiałów</b>	<b>Ilość sztuk</b>
1	Kamera zewnętrzna przetwornik Sony Effio kolor 600 TVL z naświetlaczem IR 50 m obiektyw regulowany 4-9mm	4
2	Kamera kolorowa wewnętrzna przetwornik Sony Effio 480 TVL z naświetlaczem IR obiektyw regulowany 3-9 mm	3
3	Rejestrator 16 kanałów 400kl w D1 z możliwością montażu 2 dysków SATA do 1 TB	1
4	Dysk twarde 1TB SATA do pracy ciągłej (praca ciągła w wysokiej temperaturze) AV	2
5	Zasilacz impulsowy 230/12V 10A zabezpieczenie 16x1A w obudowie metalowej	1
6	Kabel współosiowy 75 Ohm	380
7	Przewód zasilający OMY 2x1	380
8	Monitor LCD VGA 22"	1
9	Zasilacz awaryjny UPS 500VA do podtrzymywania pracy rejestratora	1
10	<b>Materiały pomocnicze do montażu (określone w czasie wizji lokalnej przez oferenta):</b> - rurki, - puszki - narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, - kołki rozporowe, - listwa zasilająca z zabezpieczeniem - przewód HDMI	
11	<b>Tabliczka informacyjna:</b> „OBIEKT MONITOROWANY”	4

**2.2. Usługa montażowa urządzeń oraz uruchomienie systemu:**

Przez wykonanie telewizji przemysłowej wraz z rejestratorem na dysku twardym rozumie się dostawę i instalację kamer, systemu rejestracji i niezbędnych materiałów oraz wykonanie niezbędnego zakresu prac instalacyjnych i uruchomienie systemu. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych kamer zostanie dobrane na podstawie wizji lokalnej na etapie przygotowania ofert przez oferentów. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy ma być sprzętem fabrycznie nowym. Sprzęt winien posiadać stosowne zaświadczenie, iż został on zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normami jakościowymi oraz posiada oznakowanie CE. Do protokołu odbioru należy dołączyć specyfikacje techniczne. Schematy rozmieszczenia urządzeń oraz trasy kablowe i niezbędne zakresy wykonania prac instalacyjnych w poszczególnych budynkach powinny być zgodne z uzgodnieniami z dyrektorem szkoły.

**Wykonawca pokrywa wszystkie koszty naprawy uszkodzeń istniejących instalacji spowodowanych w trakcie wykonywania zlecenia.**

**2.3.Przeszkolenie pracowników Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy wskazanych przez dyrektora z zakresu obsługi systemu oraz udzielenie wsparcia technicznego w okresie gwarancji od dnia odbioru wykonania zamówienia.**

3. Gwarancja: minimum 24 miesiące. Bezpłatne przeglądy gwarancyjne 1 raz w roku. Jeżeli gwarancja producenta zastosowanych wyrobów i urządzeń obejmuje okres dłuższy niż 24 miesiące, obowiązują gwarancje producenta na dane wyroby i urządzenia.

**4. Opis sposobu przygotowania oferty:**

4.1.W ofercie Wykonawca powinien uwzględnić zakres materiałów i prac instalacyjnych wymaganych do budowy i uruchomienia systemu monitoringu. Przed złożeniem oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w szkole. Instalacja okablowania ma być wykonana wewnątrz budynku, w korytkach kablowych PCV o wielkości umożliwiającej rozbudowę sieci, zgodnie ze sztuką budowlaną.

4.2.Ofertę należy sporządzić na druku „**Oferta cenowa**” (załącznik Nr1 do zapytania ofertowego) zgodnie z wymogami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

4.3.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenie (załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego),
- 2) Specyfikacje techniczne/karty katalogowe proponowanych urządzeń.

4.4.Opis sposobu składania ofert:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: **„ZAŁOŻENIE NA BUDYNKU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Z REJESTRACJĄ NA DYSKU TWARDYM”**. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie **Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica w terminie do dnia 22.05.2015r. do godz. 10.00**

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **22.05.2015r. o godz. 10.15.**

4.5.Zamawiający dokona Wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

5. **Termin wykonania zadania** – 30 dni od rozpoczęcia robót, roboty nie mogą rozpocząć się wcześniej niż **29.06.2015r.**