

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : OBŁOŻENIE PARAPETÓW LASTRYKOWYCH PŁYTKAMI I WYMIANA DRZWI W ARCHIWUM,  
ADRES INWESTYCJI : MORAWICA, UL. KIELECKA 7  
INWESTOR : Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej  
ADRES INWESTORA : 26-026, MORAWICA, UL. KIELECKA 7  
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA</b>					
<b>1</b>		<b>Część A</b>			
<b>1.1</b>		<b>PARAPETY</b>			
1	KNR 4-01	Szlifowanie - zmatowienie posadzki lastrykowej przed okładaniem płytkami Gresowymi oraz zmycie całości roztworem kwsu solnego BETONI	m <sup>2</sup>		
d.1.	0808-06				
1					
	Korytarz - parter	1.65*(0.35+0.05)*2	m <sup>2</sup>	1.320	
	Sala nr 4 - Świetlica	2.55*(0.37+0.05)*3	m <sup>2</sup>	3.213	
	Klatka schodowa I piętro	1.65*(0.35+0.05)*1	m <sup>2</sup>	0.660	
	Sala nr 3	2.55*(0.35+0.05)*3	m <sup>2</sup>	3.060	
	Biblioteka	2.5*(0.35+0.05)*3	m <sup>2</sup>	3.000	
	Korytarz	1.65*(0.35+0.05)*2	m <sup>2</sup>	1.320	
	Klasa nr 2 - Informatyczna	2.55*(0.35+0.05)*2	m <sup>2</sup>	2.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.613</b>
2	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych "CERESIT CT-17"	m <sup>2</sup>		
d.1.	1134.1-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	14.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.613</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 19" -- warstwa pod przygotowanie powierzchni lastrykowej przed układaniem płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	14.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.613</b>
4	KNR 0-12II	Przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	0829-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	14.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.613</b>
5	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych "CERESIT CT-17"	m <sup>2</sup>		
d.1.	1134.1-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	14.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.613</b>
6	KNR-W 2-02	Obłożenie parapetów z lastryko płytkami gresowymi na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
d.1.	1112-05				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	14.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.613</b>
7	KNR 2-02	Listwy zewnętrzne PCV przy parapetach	m		
d.1.	1113-06				
1		Internat 2.55*16	m	40.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.800</b>
8	KNR 4-01	Mycie po robotach posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-08				
1		analogia 15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>2</b>		<b>Część B</b>			
<b>2.1</b>		<b>PARAPETY</b>			
9	KNR 4-01	Szlifowanie - zmatowienie posadzki lastrykowej przed okładaniem płytkami Gresowymi oraz zmycie całości roztworem kwsu solnego BETONI	m <sup>2</sup>		
d.2.	0808-06				
1					
	Szkoła Sala 11 Farmacji	2.5*(0.35+0.05)*4	m <sup>2</sup>	4.000	
	Sala nr 10 - Tradycji	2.5*(0.35+0.05)	m <sup>2</sup>	1.000	
	Sala nr 9	2.5*(0.35+0.05)*2	m <sup>2</sup>	2.000	
	Sala nr 8 - Anatomiczna	2.5*(0.35+0.05)*3	m <sup>2</sup>	3.000	
	Sala nr 7 - Językowa	2.5*(0.35+0.05)*2	m <sup>2</sup>	2.000	
	Sala nr 6 - Kosmetyczna	2.5*(0.35+0.05)*3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
10	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych "CERESIT CT-17"	m <sup>2</sup>		
d.2.	1134.1-01				
1		poz.9	m <sup>2</sup>	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
11	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 19" -- warstwa pod przygotowanie powierzchni lastrykowej przed układaniem płytek poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
12	KNR 0-12II d.2. 0829-01 1	Przygotowanie podłoża poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
13	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
14	KNR-W 2-02 d.2. 1112-05 1	Obłożenie parapetów z lastryko płytkami gresowymi na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
15	KNR 2-02 d.2. 1113-06 1	Listwy zewnętrzne PCV przy parapetach 2.5*15	m m	37.500	37.500
				RAZEM	37.500
16	KNR 4-01 d.2. 1215-08 1 analogia	Mycie po robotach posadzek 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
<b>2.2</b>		<b>ARCHIWUM - WYMIANA DRZWI stalowe</b>			
17	KNR 4-01 d.2. 0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 d.2. 0354-03 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - naświetle 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.2. 0349-02 2	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.2*(0.9*2.10-0.7*2.0)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.098	0.098
				RAZEM	0.098
20	KNR 4-01 d.2. 0106-04 2	Usunięcie z parteru budynku gruzu 0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	0.200
				RAZEM	0.200
21	KNR 4-01 d.2. 0108-09 2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km 0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	0.200
				RAZEM	0.200
22	KNR 4-01 d.2. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
23	NNRNKB d.2. 202 2013-01 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
24	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
25	KNR-W 2-02 d.2. 0147-01 2	Nadproża prefabrykowane YTONG 1.2*2	m m	2.400	2.400
				RAZEM	2.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 4-01 d.2. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.7*0.85*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.190	
				RAZEM	1.190
27	KNR 4-01 d.2. 0705-02 2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm wokół drzwi po wykuciu i obsadzeniu (2.05*2+0.9)*2	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 2-02 d.2. 1015-01 2	Ościeżnice stalowe wewnętrzne  0.8+2.0*2	m		
			m	4.800	
				RAZEM	4.800
29	KNR 2-02 d.2. 1017-01 2	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - kolor biały  0.8*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600