

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont w CKZiU w Morawicy: wymiana opaski wokół budynku, położenie terakoty na korytarzach i klatce schodowej oraz malowanie pomieszczeń - Rozdział 80130  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica  
INWESTOR : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
ADRES INWESTORA : ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Zenon Mazur (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 23.05.217

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.05.217

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont w CKZiU w Morawicy</b>			
1.1		<b>POSADZKI NA KORYTARZACH</b>			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie cokolika	m		
d.1.	0804-08				
1	analogia	(22.55*2+1.80*2-3.0)*2	m	91.40	
				RAZEM	91.40
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0811-07				
1		I piętro 22.55*1.80+0.8*0.17*7	m <sup>2</sup>	41.54	
		II piętro 22.55*1.80+0.8*0.17*7	m <sup>2</sup>	41.54	
				RAZEM	83.08
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0804-07				
1		83.084	m <sup>2</sup>	83.08	
				RAZEM	83.08
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	83.084*0.055	m <sup>3</sup>	4.57	
				RAZEM	4.57
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0607-01				
1		83.08	m <sup>2</sup>	83.08	
				RAZEM	83.08
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0609-03				
1		83.08	m <sup>2</sup>	83.08	
				RAZEM	83.08
7	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-01				
1		83.084	m <sup>2</sup>	83.08	
				RAZEM	83.08
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-03				
1		83.084	m <sup>2</sup>	83.08	
				RAZEM	83.08
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-07				
1		83.084	m <sup>2</sup>	83.08	
				RAZEM	83.08
10	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu \	m		
d.1.	0705-01				
1		91.4	m	91.40	
				RAZEM	91.40
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1		9.5	m <sup>2</sup>	9.50	
				RAZEM	9.50
12	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami głębokopenetrującymi CERESIT CT-17 gruntującymi powierzchniami poziomymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1134.1-01				
1		83.084	m <sup>2</sup>	83.08	
				RAZEM	83.08
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1		83.084	m <sup>2</sup>	83.08	
				RAZEM	83.08
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1		9.5	m <sup>2</sup>	9.50	
				RAZEM	9.50
15	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2806-05				
1		83.084	m <sup>2</sup>	83.08	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	83.08
16	NNRNKB d.1. 202 2809-03 1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2  poz.1	m  m	  91.40	  91.40
17	KNR 4-01 d.1. 0411-08 1	Montaż listwy progowej wciskanej aluminiowej dl 100 cm  22	szt  szt	  22.00	  22.00
				RAZEM	22.00
<b>1.2</b>		<b>Układanie płytek na ścianach, montaż listew przypodłogowych</b>			
18	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe  poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.60	  41.60
				RAZEM	41.60
19	KNR 2-02 d.1. 0829-01 2 siłownie	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóży  (5.0+3.5)*2*1.0+(5.0+3.2)*2*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.60	  41.60
				RAZEM	41.60
20	KNR 2-02 d.1. 0829-08 2 siłownie	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą  (5.0+3.5)*2*1.0+(5.0+3.2)*2*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.60	  41.60
				RAZEM	41.60
21	KNR-W 4-01 d.1. 0815-08 2 pokój nr 7	Rozbiórka listew przyściennych z pcv  (3.32+5.16)*2-1.30	m  m	  15.66	  15.66
				RAZEM	15.66
22	KNR 2-02 d.1. 1113-06 2	Dostawa i montaż listew przyściennych z polichlorku winylu  poz.21	m  m	  15.66	  15.66
				RAZEM	15.66
23	KNR 2-02 d.1. 1207-01 2 analogia	Demontaż i ponowny montaż balustrady  13.4	m  m	  13.40	  13.40
				RAZEM	13.40