

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy w Magoniach  
ADRES INWESTYCJI : Magonie 29; 27-400 Ostrowiec Św.  
INWESTOR : Świetlica środowiskowa  
ADRES INWESTORA : Miłków, ul. Szkolna 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.03.2019

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### 1. Pomieszczenie świetlicy.

- 1.1 Rozebranie pogłóg drewnianych na legarach wraz z wywozem ziemi/warst ocieplających.
- 1.2 Rozebranie lamperii drewnopodobnych.
- 1.3 Wykonanie posadzki- izolacja termiczna/akustyczna + wylewka zbrojona gr. 35 mm.
- 1.4 Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych.
- 1.5 2-krotne szpachlowanie ścian.
- 1.6 Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
- 1.7. Wymiana opraw oświetleniowych.
- 1.8. Ułożenie wykładziny PCV na klej.
- 1.9. Zamontowanie listw przypodłogowych.
- 1.10. Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz próbą szczelności instalacji.

### 2. Sala komputerowa.

- 2.1 Rozebranie pogłóg drewnianych na legarach wraz z wywozem ziemi/warst ocieplających.
- 2.2 Rozebranie lamperii drewnopodobnych.
- 2.3 Wykonanie posadzki- izolacja termiczna/akustyczna + wylewka zbrojona gr. 35 mm.
- 2.4 Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych.
- 2.5 2-krotne szpachlowanie ścian.
- 2.6 Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
- 2.7. Wymiana opraw oświetleniowych.
- 2.8. Ułożenie wykładziny PCV na klej.
- 2.9. Zamontowanie listw przypodłogowych.
- 2.10. Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz próbą szczelności instalacji.

### 3. Kuchnia.

- 3.1 Skucie nierówności istniejącej posadzki betonowej do gr. 5 cm.
- 3.2 Wykonanie posadzki- wylewka zbrojona gr. 35 mm
- 3.3 Rozbiórka okien wewnętrznych wraz z zamurowaniem otworów.
- 3.4 Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych.
- 3.5. 2-krotne szpachlowanie ścian.
- 3.6 Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
- 3.7 Wymiana opraw oświetleniowych.
- 3.8. Ułożenie wykładziny PCV na klej.
- 3.9. Zamontowanie listw przypodłogowych.
- 3.10 Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz próbą szczelności instalacji.

### 4. Pomieszczenie siłowni.

- 4.1 Rozebranie pogłóg drewnianych na legarach wraz z wywozem ziemi/warst ocieplających.
- 4.2 Rozebranie lamperii drewnopodobnych.
- 4.3 Wykonanie posadzki- izolacja termiczna/akustyczna + wylewka zbrojona gr. 35 mm.
- 4.4 Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych.
- 4.5 2-krotne szpachlowanie ścian.
- 4.6 Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
- 4.7. Wymiana opraw oświetleniowych.
- 4.8. Ułożenie wykładziny PCV na klej.
- 4.9. Zamontowanie listw przypodłogowych.
- 4.10. Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz próbą szczelności instalacji.

### 5. Pokój nauczycielski

- 5.1 Rozebranie pogłóg drewnianych na legarach wraz z wywozem ziemi/warst ocieplających.
- 5.2 Rozebranie lamperii drewnopodobnych.
- 5.3 Wykonanie posadzki- izolacja termiczna/akustyczna + wylewka zbrojona gr. 35 mm.
- 5.4 Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych.
- 5.5 2-krotne szpachlowanie ścian.
- 5.6 Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
- 5.7. Wymiana opraw oświetleniowych.
- 5.8. Ułożenie wykładziny PCV na klej.
- 5.9. Zamontowanie listw przypodłogowych.
- 5.10. Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz próbą szczelności instalacji.

6. Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych szerokości 1.60m długości 5m i podestu 1,60x1,60m z polisad kostki brukowej z poręczą przystosowaną dla niepełnosprawnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie świetlicy</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01	5.75*7.25+2.50*0.65-0.28*1.15	m <sup>2</sup>	42.99	
				RAZEM	42.99
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	7.9*2+7.25*2	m	30.30	
				RAZEM	30.30
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - dodatek za 2 m różnicy wysokości (wywiezienie nadmiaru ziemi po rozbiorce podłóg- 0,4m)	m <sup>3</sup>		
d.1	0307-02 307-10	42.99*0.4	m <sup>3</sup>	17.20	
				RAZEM	17.20
4	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spілsniowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-04	27.58*1.35-1	m <sup>2</sup>	36.23	
				RAZEM	36.23
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	122.08	m <sup>2</sup>	122.08	
				RAZEM	122.08
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	43	m <sup>2</sup>	43.00	
				RAZEM	43.00
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-04	43	m <sup>2</sup>	43.00	
				RAZEM	43.00
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-02 1106-07	43	m <sup>2</sup>	43.00	
				RAZEM	43.00
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-03	43	m <sup>2</sup>	43.00	
				RAZEM	43.00
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	43	m <sup>2</sup>	43.00	
				RAZEM	43.00
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	80	m <sup>2</sup>	80.00	
				RAZEM	80.00
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	42.99	m <sup>2</sup>	42.99	
				RAZEM	42.99
13	KNR 2-02	Listwy przypodłogowe systemowe pcw w kolorze wykładziny	m		
d.1	1111-06 analogia	27.58-1	m	26.58	
				RAZEM	26.58
14	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 20	kpl.		
d.1	0520-03	12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
<b>2</b>		<b>Sala komputerowa</b>			
15	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.2	0428-01	5.75*5.45	m <sup>2</sup>	31.34	
				RAZEM	31.34
16	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.2	0428-04	32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
17	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - dodatek za 2 m różnicy wysokości (wywiezienie nadmiaru ziemi po rozbiorce podłóg- 0,4m)	m <sup>3</sup>		
d.2	0307-02 307-10	31.34*0.4	m <sup>3</sup>	12.54	
				RAZEM	12.54
18	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spілsniowanych	m <sup>2</sup>		
d.2	0426-04	5.45*2+5.75*2-1	m <sup>2</sup>	21.40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 95.00	21.40 95.00
20	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 31.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 31.34	31.34
21	KNR 2-02 d.2 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następną warstwa 31.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 31.34	31.34
22	KNR 2-02 d.2 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową 31.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 31.34	31.34
23	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm 31.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 31.34	31.34
24	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 31.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 31.34	31.34
25	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 63.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 63.55	63.55
26	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 31.34	31.34
27	KNR 2-02 d.2 1111-06 analogia	Listwy przypodłogowe systemowe pcw w kolorze wykładziny 21.4	m m	RAZEM 21.40	21.40
<b>3</b>	<b>Pomieszczenie kuchni</b>				
28	KNR 4-01 d.3 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłodze 3.5*3.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12.95	12.95
29	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	2.00
30	KNR 4-01 d.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 6.2*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1.86	1.86
31	KNR 2-02 d.3 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową 12.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12.95	12.95
32	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 44.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 44.60	44.60
33	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 12.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12.95	12.95
34	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 31.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 31.65	31.65
35	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12.95	12.95
36	KNR 2-02 d.3 1111-06 analogia	Listwy przypodłogowe systemowe pcw w kolorze wykładziny 12.94	m m	RAZEM 12.94	12.94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-02 d.3 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m <sup>2</sup>		12.94
		7.1	m <sup>2</sup>	7.10	
				RAZEM	7.10
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie siłowni</b>			
38	KNR 4-01 d.4 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
		37.7	m <sup>2</sup>	37.70	
				RAZEM	37.70
39	KNR 4-01 d.4 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
40	KNR 2-01 d.4 0307-02 307-10	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - dodatek za 2 m różnicy wysokości (wywiezienie nadmiaru ziemi po rozbiorce podłóg- 0,4m)	m <sup>3</sup>		
		37.7*0.4	m <sup>3</sup>	15.08	
				RAZEM	15.08
41	KNR 4-01 d.4 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spільnio-nych	m <sup>2</sup>		
		6.5*2+5.8*2-1	m <sup>2</sup>	23.60	
				RAZEM	23.60
42	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		108	m <sup>2</sup>	108.00	
				RAZEM	108.00
43	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		37.70	m <sup>2</sup>	37.70	
				RAZEM	37.70
44	KNR 2-02 d.4 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		37.7	m <sup>2</sup>	37.70	
				RAZEM	37.70
45	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m <sup>2</sup>		
		37.7	m <sup>2</sup>	37.70	
				RAZEM	37.70
46	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		37.7	m <sup>2</sup>	37.70	
				RAZEM	37.70
47	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		70.15	m <sup>2</sup>	70.15	
				RAZEM	70.15
48	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		37.70	m <sup>2</sup>	37.70	
				RAZEM	37.70
49	KNR 2-02 d.4 1111-06 analogia	Listwy przypodłogowe systemowe pcw w kolorze wykładziny	m		
		23.6	m	23.60	
				RAZEM	23.60
<b>5</b>		<b>Pokój nauczycielski</b>			
50	KNR 4-01 d.5 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
		4.20*2.4+4.2*1.95	m <sup>2</sup>	18.27	
				RAZEM	18.27
51	KNR 4-01 d.5 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		18.3	m	18.30	
				RAZEM	18.30
52	KNR 2-01 d.5 0307-02 307-10	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - dodatek za 2 m różnicy wysokości (wywiezienie nadmiaru ziemi po rozbiorce podłóg- 0,4m)	m <sup>3</sup>		
		18.27*0.4	m <sup>3</sup>	7.31	
				RAZEM	7.31
53	KNR 4-01 d.5 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spільnio-nych	m <sup>2</sup>		
		6.5*2+5.8*2-1	m <sup>2</sup>	23.60	
				RAZEM	23.60
54	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		80.8	m <sup>2</sup>	80.80	
				RAZEM	80.80
55	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		18.27	m <sup>2</sup>	18.27	
				RAZEM	18.27
56	KNR 2-02 d.5 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		18.27	m <sup>2</sup>	18.27	
				RAZEM	18.27
57	KNR 2-02 d.5 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m <sup>2</sup>		
		18.27	m <sup>2</sup>	18.27	
				RAZEM	18.27
58	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		18.27	m <sup>2</sup>	18.27	
				RAZEM	18.27
59	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		62.53	m <sup>2</sup>	62.53	
				RAZEM	62.53
60	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		18.27	m <sup>2</sup>	18.27	
				RAZEM	18.27
61	KNR 2-02 d.5 1111-06 analogia	Listwy przypodłogowe systemowe pcw w kolorze wykładziny	m		
		19.3	m	19.30	
				RAZEM	19.30
<b>6</b>		<b>Wymiana grzejników+zawory termostatyczne</b>			
62	d.6 kalk. własna	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dł. do 1600 mm	kpl.		
		12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
63	d.6 kalk. własna	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	kpl.		
		12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
64	d.6 kalk. własna	Zawory termostatyczne	kpl.		
		12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
<b>7</b>		<b>Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych szerokości 1.60m długości 5m i podestu 1,60x1,60m</b>			
65	KNR 2-31 d.7 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		7.6*0.25*0.5	m <sup>3</sup>	0.95	
				RAZEM	0.95
66	KNR 2-31 d.7 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (analogia wykonanie obramowania pochylni z palisady betonowej ze spadem od poziomu 0.0 do +0.8)	m		
		7.6	m	7.60	
				RAZEM	7.60
67	KNR 2-31 d.7 0116-01 0116-02	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm	m <sup>2</sup>		
		12.2	m <sup>2</sup>	12.20	
				RAZEM	12.20
68	KNR 2-31 d.7 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		12.2	m <sup>2</sup>	12.20	
				RAZEM	12.20
69	KNR 2-02 d.7 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane (balustrada z dwoma pochwytnymi przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich)	m		
		7.6	m	7.60	
				RAZEM	7.60
70	KNR 2-02 d.7 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane (analogia montaż 2 pochwytnych na ścianie budynku po 5m	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
<b>8</b>		<b>Wymiana opraw oświetleniowych</b>			
71	KNNR 9 d.8 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		12	szt.	12.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.00
72 d.8	KNR 5-08 0515-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x40W 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
<b>9</b>		<b>Wymiana drzwi wewnętrznych</b>			
73 d.9	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00