

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : MAGAZYN ŚRODKÓW CHEMICZNYCH
ADRES INWESTYCJI : SKARŻYSKO KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124
INWESTOR : CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
ADRES INWESTORA : SKARŻYSKO KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2021

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Magazyn				
1	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1001-01	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.		
d.1	1010-10	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw.		
d.1	1009-03	24	otw.	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 4-03	Osadzanie uchwyty UH plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt.		
d.1	1016-03	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
d.1	0210-01	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.1	0302-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 80mm	szt.		
d.1	0302-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x40W	kpl.		
d.1	0515-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
d.1	0901-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
d.1	0902-05	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1	1124-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1	0307-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	Magazyn							
1	KNR 4-03 d. 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle obmiar = 6m -- R -- robocizna 0.0798r-g/m	m					
1*			r-g	0.4788	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 4-03 d. 1010-10	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu ceglanym obmiar = 2szt. -- R -- robocizna 0.1208r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	0.2416	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 4-03 d. 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym obmiar = 24otw. -- R -- robocizna 0.0462r-g/otw.	otw.					
1*			r-g	1.1088	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR 4-03 d. 1016-03	Osadzanie uchwytów UH plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie obmiar = 24szt. -- R -- robocizna 0.0084r-g/szt. -- M -- uchwyt UH 1/szt.	szt.					
1*			r-g	0.2016	0.000	0.00		
2*				24.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR-W 5-08 d. 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton obmiar = 14m -- R -- robocizna 0.0546r-g/m -- M -- materiały pomocnicze 2.5%	m					
1*			r-g	0.7644	0.000	0.00		
2*			%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR-W 5-08 d. 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm obmiar = 1szt. -- R -- robocizna 0.084r-g/szt. -- M -- puszki bakelitowe fi 60 1.02szt/szt. materiały pomocnicze 2.5%	szt.					
1*			r-g	0.0840	0.000	0.00		
2*			szt	1.0200	0.000		0.00	
3*			%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR-W 5-08 d. 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 80mm obmiar = 1szt.	szt.					
1								

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.084r-g/szt.	r-g	0.0840	0.000	0.00		
2*		-- M -- puszki bakelitowe fi 80 1.02szt/szt.	szt	1.0200	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
8 d. 1	KNR-W 5-08 0515-06	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłokowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x40W obmiar = 1kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.59r-g/kpl.	r-g	0.5900	0.000	0.00		
2*		-- M -- oprawyOPK 2x36W 1szt/kpl.	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		światłówki 2.08szt/kpl.	szt	2.0800	0.000		0.00	
4*		przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 2.08m/kpl.	m	2.0800	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
9 d. 1	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar obmiar = 1pomiar	po- miar					
1*		-- R -- robocizna 0.63r-g/pomiar	r-g	0.6300	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10 d. 1	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowo-prądowego - pierwszy obmiar = 1pomiar	po- miar					
1*		-- R -- robocizna 0.33r-g/pomiar	r-g	0.3300	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11 d. 1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.555r-g/szt.	r-g	0.5550	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12 d. 1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.1785r-g/szt.	r-g	0.1785	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem obmiar = 1szt.	szt.					
1	0307-02							
1*		-- R -- robocizna 0.165*0.955=0.157575r-g/szt.	r-g	0.1576	0.000	0.00		
2*		-- M -- przełącznik instalacyjne świecznikowe 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

				Magazyn
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od (Σ(R, M, S))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sy- m al- ny	Ra- ba t za- st os ow an y
1.	oprawyOPK 2x36W	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
2.	światłówki	szt	2.0800		2.0800	0.00	0.00					
3.	przełącznik instalacyjne świecznikowe	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
4.	puszki bakelitowe fi 60	szt	1.0200		1.0200	0.00	0.00					
5.	puszki bakelitowe fi 80	szt	1.0200		1.0200	0.00	0.00					
6.	przewody kabelkowe YDYp 3x1,5	m	2.0800		2.0800	0.00	0.00					
7.	uchwyt UH		24.0000		24.0000	0.00	0.00					
8.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł