

PRZEDMIAR - KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT GALERII MUZEUM ZAMKOWEGO w SANDOMIERZU

ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 12; 27-600 Sandomierz

INWESTOR : MUZEUM ZAMKOWE w SANDOMIERZU


ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 12; 27-600 Sandomierz

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Rabęda
Upr. bud. 115/KL/2002

mgr inż. Tomasz Rabęda
uprawnienia budowlane do wykonawstwa
i nadzoru bez ograniczeń w specjalności
projektowania i wykonawstwa robót
budowlanych



DATA OPRACOWANIA : 16.05.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

=====

UZGODNIENIA:

=====

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys sporządzono wg obowiązujących pozycji KNNR, KNR i innych obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych zgodnie wytycznymi dla kosztorysów inwestorskich podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Kosztorys sporządzono wg kalkulacji uproszczonej.

Kosztorys zawiera 12 pozycji katalogowych.

Podstawę wyceny przyjęto ceny Sekocenbud II kw. 2022 i ceny lokalnych dystrybutorów materiałów budowlanych.

KOSZTORYS SPORZĄDZONO NA POTRZEBY OSZACOWANIA WYCENY INWESTYCJI W CELU UZYSKANIA DOTACJI CELOWEJ.

III/ Opis robót budowlanych -

Planuje się wykonanie prac rozbiórki istniejącej obudowy ciągu kominowego, przygotowanie ścian galerii do prac remontowo-pokrywczych poprzez gruntowanie i szpachlowanie powierzchni ścian i sufitu.

Po przygotowaniu powierzchni wykończenie powłok malarskich farbami o małym oporze dyfuzyjnym (silikatowymi lub o analogicznych parametrach)

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a w szczególności z obowiązującymi normami, zgodnie ze specyfikacją techniczną robót.

Na tym zakończono opis do kosztorysu.

opracował : mgr inż. Tomasz Rabęda

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | REMONT GALERII 1-pietro | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 d.1 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach //SCIANY/ (6,32+8,38+19,56+1,98+0,8+8,52+5,89+4,69+5,73+4,43)*6,91-1,6*2,95*6+17,28*3,45 | m ² m ² | 489,429 | |
| | | | | RAZEM | 489,429 |
| 2 | KNR-W 4-01 d.1 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach //SUFIT// 261,72-26,49 | m ² m ² | 235,230 | |
| | | | | RAZEM | 235,230 |
| 3 | KNR 9-29 d.1 0101-02 | Rozbiórka okładzin ścian z płyt przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 (5,89+4,69+5,73+4,43)*6,91 | m ² m ² | 143,313 | |
| | | | | RAZEM | 143,313 |
| 4 | KNR 9-24 d.1 0101-01 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1,6*2,95*6 | m ² m ² | 28,320 | |
| | | | | RAZEM | 28,320 |
| 5 | KNR 9-24 d.1 0101-02 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 28,32 | m ² m ² | 28,320 | |
| | | | | RAZEM | 28,320 |
| 6 | KNR-W 4-01 d.1 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 235,23 | m ² m ² | 235,230 | |
| | | | | RAZEM | 235,230 |
| 7 | NNRNKB 202 d.1 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe //GRUNTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN PRZED MALOWANIEM// (6,32+8,38+19,56+1,98+0,8+8,52+5,89+4,69+5,73+4,43)*6,91-1,6*2,95*6+17,28*3,45+33,750 | m ² m ² | 523,179 | |
| | | | | RAZEM | 523,179 |
| 8 | NNRNKB 202 d.1 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome //GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SUFITÓW PRZED MALOWANIEM// / 235,23 | m ² m ² | 235,230 | |
| | | | | RAZEM | 235,230 |
| 9 | KNR 2-02 d.1 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 489,429 | m ² m ² | 489,429 | |
| | | | | RAZEM | 489,429 |
| 10 | KNR 2-02 d.1 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 235,230 | m ² m ² | 235,230 | |
| | | | | RAZEM | 235,230 |
| 11 | KNR 2-02 d.1 2009-05 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 7,5*0,75*6 | m ² m ² | 33,750 | |
| | | | | RAZEM | 33,750 |
| 12 | KNR 2-02 d.1 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania //MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN i SUFITÓW Z UŻYCIEM FARB SILIKONOWYCH// 489,429+235,230+33,750 | m ² m ² | 758,409 | |
| | | | | RAZEM | 758,409 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-----------------------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 1 | | REMONT GALERII 1-pietro | | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach //ŚCIANY// | m ² | 489,429 | 0,00 | 0,00 |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach //SUFIT// | m ² | 235,230 | 0,00 | 0,00 |
| 3 d.1 | KNR 9-29 0101- 02 | Rozbiórka okładzin ścian z płyt przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² | m ² | 143,313 | 0,00 | 0,00 |
| 4 d.1 | KNR 9-24 0101- 01 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie | m ² | 28,320 | 0,00 | 0,00 |
| 5 d.1 | KNR 9-24 0101- 02 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie | m ² | 28,320 | 0,00 | 0,00 |
| 6 d.1 | KNR-W 4-01 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m ² | 235,230 | 0,00 | 0,00 |
| 7 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe //GRUNTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN PRZED MALOWANIEM// | m ² | 523,179 | 0,00 | 0,00 |
| 8 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome //GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SUFITÓW PRZED MALOWANIEM// | m ² | 235,230 | 0,00 | 0,00 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 2009- 02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | 489,429 | 0,00 | 0,00 |
| 10 d.1 | KNR 2-02 2009- 04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m ² | 235,230 | 0,00 | 0,00 |
| 11 d.1 | KNR 2-02 2009- 05 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym | m ² | 33,750 | 0,00 | 0,00 |
| 12 d.1 | KNR 2-02 1505- 01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania //MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN i SUFITÓW Z UŻYCIEM FARB SILIKONOWYCH// | m ² | 758,409 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | 0,00 |

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

| | |
|---------------|-------------------------|
| | REMONT GALERII 1-pietro |
| | RAZEM |
| RAZEM | |
| OGÓŁEM | |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| | Kosztorys | | | | 0,00 |

Słownie: zero i 00/100 zł